MAITRE D'OUVRAGE :
SYNDICAT D'AMENAGEMENT
DU BASSIN DE LA VIENNE
38 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
87700 AIXE-SUR-VIENNE

REMISE DANS SON TALWEG DU RUISSEAU DE LA GOUTTE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

BORDEREAU DES PRIX

MAITRE D'OEUVRE :
Siège social :
7, rue des Ecoliers
23430 CHATELUS LE MARCHEIX
Tel : 05 55 64 36 02
Mail : conseil.impact@wanadoo.fr

Janvier 2025

1 Installation de chantier - travaux préalables

		Unité	Prix unitaire
1.1	**Frais d'installation de chantier, acheminement matériel, débroussaillage, installation, signalisation/sécurité et piquetage** Ce prix rémunère forfaitairement la préparation de chantier notamment les DICT, les frais d'installation de chantier, , signalisation/sécurité et piquetage , l'amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire au chantier, y compris pour les sous-traitants Il comprend l'entretien et l'amortissement de toutes les installations de chantier, y compris les remaniements ou renforcements au cours des diverses phases d'exécution des travaux. Il comprend notamment : - les aménagements des emplacements mis à disposition de l'entreprise, les terrassements nécessaires dans l'emprise des installations, - les indemnités éventuelles pour location de terrain, - l'aménagement et le réglage des dépôts provisoires ou définitifs des matériaux de déblais, le règlement d'éventuels droits d'occupation et d'indemnités ; les lieux de dépôt étant à rechercher par l'entreprise, - la fourniture, les frais d'installation, d'entretien et de repliement des ateliers, entrepôts, les clôtures et palissades de chantier et les portails de fermeture, - les frais relatifs à l'aménagement de rampes et de pistes d'accès aux zones de travaux en amont et en aval de l'ouvrage, - les frais de gardiennage et de surveillance du chantier, - la fourniture à pied d'oeuvre, la pose, la maintenance, le déplacement et la dépose des clôtures provisoires y compris la fourniture et la pose des portails pour les installations de chantier et pour le chantier,	ft	
	- les opérations topographiques de l'ensemble du chantier (bornage, implantation nivellement), - l'amenée et le repliement des matériels d'extraction, de fabrication, de transport et de mise en oeuvre des matériaux, - les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité conformément aux règlements en vigueur, - les frais relatifs aux enquêtes auprès des concessionnaires, aux recherches et localisation des réseaux, leur maintien et leur protection en service, - les dispositions provisoires nécessaires à la préservation des milieux aquatiques et au respect du dossier au titre du Code de l'Environnement et de son récépissé, - tous les frais liés à la propreté du chantier, des pistes, des installations et des matériels, ainsi que de toutes les voiries empruntées par la circulation du chantier conformément à la recommandation n°T1.91 aux Maîtres d'Ouvrages Publics (BOCC RF du 22 février 1991), -la fourniture, la mise en place et l'entretien des panneaux nécessaires à la signalisation routière du chantier, conformément à la législation en vigueur. Il rémunère également les sujétions résultant du phasage des travaux. Le forfait :		
1.2	**Pêche électrique de sauvetage (360 m)** Ce prix rémunère au forfait la réalisation des démarches administratives préalables à une pêche scientifique en eaux libres, la réalisation par un organisme agrée d'une pêche électrique de récupération des poissons sur le ruisseau de la Goutte entre l'aval du pont et la confluence avec la Ligoure soit 360 m et la gestion de ces poissons (destruction, relâche, transport,etc...) conformément aux modalités d'un sauvetage en "eaux libres". Le forfait :	ft	
1.3	**Mise en place de filtres à pailles** Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d'un dispositif provisoire de rétention des particules en suspension en paille ou brande en aval du chenal de contournement à créer au cas où des particules en suspension seraient accidentellement rejettées dans l'eau. Il comprend également le remplacement de ces filtres durant le chantier Le forfait :	ft	

2 Création du nouveau lit

		Unité	Prix unitaire
2.1	**Décapage de terre végétale pour recouvrir ultérieurement les remblais à régaler et remblai ultérieur** Ce prix rémunère au mètre cube, le déblai sur 50cm d'épaisseur d'une partie des prairies à proximité le chargement éventuel, le tri selon le degré de terre végétal, et l'andainage à proximité de ces matériaux en vu d'un recouvrement ultérieur au même endroit . Le mètre cube :	m^3	
2.2	**Création du chenal en déblai - régalage à proximité dans la parcelle** Ce prix rémunère au mètre cube en place l'extraction des matériaux sédimentaires selon les coupes du CCTP de manière à créer un nouveau lit de ruisseau à la cote originelle du ruisseau . Il comprend notamment : - Les accès strictement suffisants et nécessaires pour la circulation des engins, - L'extraction des matériaux, le chargement, l'évacuation sur des prairies à moins de 500m et leur régalage en prenant soin de terminer par une couche de sédiment organique afin que les prairies ne perdent pas leur valeur agronomique, Le mètre cube :	m^3	
2.3	**Création du chenal en déblai/remblai** Ce prix rémunère au mètre cube en place le déblai du chenal dans la prairie afin de refaçonner un lit mineur et majeur . Il comprend notamment : - L'extraction des matériaux, le chargement éventuel, - le façonnage du lit, des berges et arrières berges conformément aux profils projetés, - toutes sujétions d'exécution, Le métre cube :	m^3	
2.4	**Naturation du lit pose de GNT 0/150** Ce prix rémunère au métre cube la fourniture et la réalisation de l'armure du lit et des radiers, conformément au CCTP, dans le fond du lit du ruisseau en graves issues de roches cristallines de calibre 0/150 mm concassées ou roulées et de couleur semblable à la roche locale Le mètre cube :	m^3	
2.5	**Pose / agencement de blocs 300 mm** Ce prix rémunère au métre cube la fourniture, la pose et l'agencement dans le fond du lit du ruisseau de blocs de 300 mm demiamètre en moyenne Le mètre cube :	m3	
2.6	**Ensemencement des berges par hydroseeding** Ce prix rémunère l'ensemencement des berges par technique d'hydroseeding avec un mélange grainiers fixateur de berge et un mulch incorporé afin de garantir une meilleure reprise en cas d'absence de pluie. L'hectare :	ha	

3 Création du passage à gué

		Unité	Prix unitaire
3.1	**Fouille, compactage du fond de forme (inclus dans le terrassement)** Ce poste, mentionné pour mémoire, n'attend pas de prix.		
3.2	**Enrochements de fond ép 0,5m d = 300mm** Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture en carrière agrée de bloc non gélif de calibre moyen de 300mm, la pose et le compactage de ces blocs. Le mètre cube :	m³	
3.3	**Fourniture et pose GNT 0/150** Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose dans le fond du lit du ruisseau de graves non traitées 0-150 mm Le mètre cube :	m³	

4 Remise en état du site

		Unité	Prix unitaire
4.1	**Création d'un abreuvoir** Ce prix rémunère au forfait la création d'un abreuvoir dans les conditions explicitées au CCTP. Les spécificités techniques sont stipulées au cahier des charges. Les quantités approximatives des matériaux sont les suivantes : - 37 ml de canalisations PE40mm - une crépine de 50mm - 1 buvette béton rectangulaire 1m3 - 1 flotteur avec clapet Le forfait :	ft	
4.2	**Clôture du terrain - 3 rangs barbelés - piquets robinier/faux acacia** Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de clôtures composées de trois rangs de barbellés et de pieux en robinier/faux acacia de 20 cm de diamètre, battus dans le sol sur au moins 80 cm, espacés de 4m et comportant des jambages au niveau des angles. Le métre linéaire :	ml	
4.3	**Fourniture et pose d'un ursus - hauteur 60cm** Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose d'un ursus de 60cm de hauteur le long de la clôture barbelé. Le métre linéaire :	ml	
4.4	**Ensemencement de type prairial** Ce prix rémunère à l'hectare l'ensemencement des sols remaniés de la retenue par une technique au choix de l'entreprise avec un mélange grainier de type prairie fourragère mais riche en ray grass de manière à assurer une couverture rapide. L'hectare :	ha	
4.5	**Curage de la buse et du fossé aval** Ce prix rémunère au forfait le curage du fossé en aval de la RD57 sur 130ml et de la buse routière 800mm Le forfait :	ft	

TOTAL HT

Tampon + signature du candidat